Anlage 1.2 Tabelle Stützwände

Übersicht Ingenieurbauwerke - Stützwände zu Ziffer 4.7 des EB

Übersicht Ingenieurbauwerke

ASB Nr.	Nomen-klatur	Bauwerk (STW)	Zuordnung RAB-ING MES 4d	Bauwerksbezeichnung	Variante MES 2.2 / MES 4d	Bau-km von - bis	Bauart	Länge (m)	maximale Wandhöhe [m]	mittlere Wandhöhe [m]	Ansichts-fläche [m²]	Vorgesehene Gründung	Klasse Anprallast FRS	Bauweise/ Kostruktion	Kosten	Kosten / m² Ansichtsfläche
	F.1.33	STW101	Nr. 22	östliche Stützwand unterhalb der Rampe MES SW/NW	MES 4d	0+275,97 – 0+400,74		124	7,1	3,54	439		C	Stahlbeton	1.003.000	2.285
	F.1.34	STW104	Nr. 23	westliche Stützwand unterhalb der Rampe MES SO/NO	MES 4d	0+96,40 – 0+240,54		144	7,1	3,59	517		C	Stahlbeton	1.186.000	2.294
3445610_0	F.1.35	STW110	Nr. 30	östliche Stützwand unterhalb der Rampe Rampe MES-HH nordöstlich Bauwerk 112	MES 4d	0+295.00 - 0+358.00(A 10)		63	7,55	7,2	455		C	Stahlbeton	910.000	2.000
	F.1.36	STW111	Nr. 27	westliche Stützwand unterhalb der Rampe DD-MD/L südwestlich Bauwerk 124	MES 4d	0+710.00 - 0+620.00 (A13)		90	5,85	3,7	333		C	Stahlbeton	732.600	2.200
3445611_0	F.1.37	STW113	Nr. 29	westliche Stützwand unterhalb der Rampe MES-HH südwestlich Bauwerk 121	MES 4d	0+311.00 - 0+289.00 (A 10)		22	3,3	3	66		C	Stahlbeton	138.600	2.100
3445615_0	F.1.38	STW114	Nr. 31	südliche Stützwand oberhalb der Halenseestraße West - nordwestlich Bauwerk 120	MES 4d	0+275,90 - 0+316.05 (A15)		42	3,8	2,78	116,8		C	Stahlbeton	327.040	2.800
3445616_0	F.1.39	STW115	Nr. 32	nördliche Stützwand oberhalb der Halenseestraße West - nordwestlich Bauwerk 120	MES 4d	0+286,68 - 0+323,39 (A15)		36	4	3,1	111,6		C	Stahlbeton	301.320	2.700
3445612_0	F.1.40	STW116	Nr. 31	südliche Stützwand oberhalb der Halenseestraße West - südöstlich Bauwerk 121	MES 4d	0+331,78 - 0+366.29 (A15)		36	5,3	3,87	139,3		C	Stahlbeton	351.000	2.520
3445613_0	F.1.41	STW117	Nr. 32	nördliche Stützwand oberhalb der Halenseestraße West - nordöstlich Bauwerk 121	MES 4d	0+341.93 - 0+378.64 (A 15)		36	4	3,1	111,6		C	Stahlbeton	301.320	2.700
	F.1.42	STW123	Nr. 27	westliche Stützwand unterhalb der Rampe MES N/W südwestlich Bauwerk 111	MES 4d	0+752.00 - 0+805,494 (A13) 1+051,220 - 0+960,10 (A1) 0+000- 0+205.0 (A9)		350	9,3	5,5	1925		C	Stahlbeton	3.850.000	2.000
3445601_0	F.1.43	STW124	Nr. 33	Stützwand im Zuge eines Radweges parallel zur Halenseestraße West	MES 4d	0+023.69 - 0+320.25 (A 15)		296,5	2,8	1,5	445		C	Stahlbeton B 500 B	1.111.875	2.499
3445599_0		STW18	Nr. 11	Stützwand im Zuge der Rampe DD-MD/L parallel zur Haleseestraße Ost	MES 2.2 / MES 4d	0+185.50 - 0+235.07 (A 13)		50,4	5,5	5,2	262		C	Stahlbeton	582.525	2.223
3445589_0		STW21	Nr. 19	Stützwand unterhalb der A100, RF Hamburg - N/W	MES 2.2 / MES 4d	0+700.00 - 1+025.00		325	7,25	2,9	943		C	Stahlbeton	2.352.002	2.494
3445590_0		STW22	Nr. 19	Stützwand unterhalb der A100, RF Hamburg - N/O	MES 2.2 / MES 4d	0+700.00 - 0+808.052		110	9,5	6,8	748		C	Stahlbeton	1.613.002	2.156
3445597_0		STW26	Nr. 34	Stützwand im Zuge eines Radweges parallel zur Halenseestraße Ost	MES 4d	0+426.84 - 0+564.28 (A 16)		136,78	2,15	var.(0,35 - 2,15)	213		C	Stahlbeton	977.474	4.589
3445598_0		STW28	Nr. 35	Stützwand unterhalb eines Gehweges Halenseestraße Ost parallel zur Parkhauszufahrt ICC	MES 4d	0+113,75 - (0+161.75) (A 17)		48	4,5	1,80m	87		C	Stahlbeton	182.700	2.100
	F.1.23	STW33	Nr. 24	westliche Stützwand unterhalb der Rampe MES SW/NW	MES 4d	0+278,04 – 0+389,85		112	12,7	6,07	680		C	Stahlbeton	1.872.000	2.753
	F.1.24	STW34	Nr. 25	östliche Stützwand unterhalb der Rampe MES SO/NO	MES 4d	0+79,93 – 0+239,89		160,05	12,5	5,75	920		C	Stahlbeton	2.102.000	2.285
	F.1.25	STW35	Nr. 22	östliche Stützwand unterhalb der Rampe MES N/W	MES 4d	0+118.00 - 0+204,50 (A 9)		86,5	5,1	2,4	208		C	Stahlbeton	519.000	2.495
	F.1.26	STW36	Nr.23	westliche Stützwand unterhalb der Rampe MES N/O	MES 4d	0+329.50 - 0+406.0 (A 12)		76,5	4,1	1,9	145		C	Stahlbeton	363.375	2.506
	F.1.27	STW37	Nr. 28	östliche Stützwand unterhalb der Planstraße 1	MES 4d	0+194.50 - 0+410.00 (A 40)		215,5	9,3	7,3	1570		C	Stahlbeton	3.925.000	2.500
	F.1.28	STW38	Nr. 26	Stützwand oberhalb des Messegleises zwischen Bauwerk 108 und Bauwerk 105	MES 4d	0+153.40 - 0+176.00 (A 40)		32,96	6,5	6,45	213		C	Stahlbeton	428.516	2.012
	F.1.29	STW39	Nr. 29	westliche Stützwand unterhalb der Rampe MES - HH südlich Bauwerk 112	MES 4d	0+160,00 - 0+259,00 (A 10)		99	2	1,15	114		C	Stahlbeton	284.625	2.497