## Anlage 1.4 Tabelle Abbruchbauwerke

### Übersicht Ingenieurbauwerke - Abbruchbauwerke zu Ziffer 4.7 des EB

| Bauwerk (ABW) | Bezeichnung Abbruchplan/ Vertrag | Zuordnung RAB-ING | Bauwerksart | Verkehrs-zeichenbrücke interne Projektnummer | Interne Bw-Nr. | ASB Nr. Bestand | ASB Nr. NEU | Kommentar | Ersatz durch: | Bauwerksbe-zeichnung Ersatzbauwerk | Bauwerk (ABW) | Bauwerks-fläche netto | Zu-ordnung BW neu | Abbruch [m³] | Ordnungs-zahl Plan-it | Zuordnung RAB-ING | Kosten Lph3 [€] | Kosten / m² [€/m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW01 | B.2.1 | LSW am Eichkamp (A 115 FR-Süd) | Lärmschutzwand aus Stahlpfosten und Holzelementen | | 07143 | 3545170 | ASB bleibt bestehen | Teilabbruch des Bestandsbau-werks, das neue Bauwerk LSW01 wird angefügt | LSW01 | Lärmschutz-wand A115/MES | ABW01 | 2.500,00 | LSW01 | | B.1.19 | Nr. 26 | 220.000 | 88 |
| ABW02 | B.2.2 | westliche Cordesstraßenbrücke Übb 1 FR Wilmersdorf | Straßenbrücke, Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke, mehrstegiger Plattenbalken | | 07067 | 3545023_1 | Ersatz an neuer Stelle | | BW03 | Brücke im Zuge der A 115 über Cordesstraße | ABW02 | 62,00 | BW103 | 300 | B.1.01 | zu BW103 | 27.900 | 450 |
| | | westliche Cordesstraßenbrücke Übb 2 Mittelstreifen | Stahlbetonvollplatte | | | 3545023_2 | Ersatz an neuer Stelle | | BW03 | | | 44,00 | | 166 | | | 15.400 | 350 |
| | | westliche Cordesstraßenbrücke Übb 3 FR Wannsee | Straßenbrücke, Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke, mehrstegiger Plattenbalken | | | 3545023_3 | Ersatz an neuer Stelle | | BW03 | | | 66,00 | | 319 | | | 29.700 | 450 |
| Abbruch ABW03 entfällt | B.2.3 | Messedammbrücke I Übb 1 (Seite Nord-West) | Straßenbrücke, Plattenbrücke, Fünffeld-Stahlbeton (Walzträger in Beton) | | 07065 | 3545023_1 | Ersatz an neuer Stelle | | BW05 | Brücke im Zuge des verl. Messedamms über die Bahnanlagen (Messegleis/6025/6109) | ABW03 | | BW05 | | B.1.12 | Nr. 03 | entfällt | |
| | | Messedammbrücke I Übb 2 (Seite Süd-Ost) | Straßenbrücke, Plattenbrücke, Fünffeld-Stahlbeton (Walzträger in Beton) | | | 3545023_2 | Ersatz an neuer Stelle | | BW05 | | | | | | | | entfällt | |
| | | Messedammbrücke I Massivwand | Stützwand, Massivbauwerk, Beton/Stahlbeton | | | 3545023_3 | Ersatz an neuer Stelle | | BW05 | | | | | | | | entfällt | |
| ABW04 | B.2.4 | Brücke über die Bahnanlagen am S-Bhf Eichkamp | Stahl- Trägerrost über 2 Felder, Straßenbrücke, Plattenbalkenbrücke | | 07159 | 3445116 | Ersatz an neuer Stelle | | BW07 | Brücke im Zuge der A115 über die Bahnanlagen (Messegleis/6025/6109) | ABW04 | 591,00 | BW107 | 628 | B.1.01 | zu BW107 | 443.250 | 750 |
| ABW05 | B.2.5 | westliche Avusbrücke Übb 1 FR Charlottenburg | Straßenbrücke, Plattenbrücke, Walzträgerdecken-überbau, WIB-Bauweise | | 07069 | 3445071_1 | Ersatz an neuer Stelle | | BW07 | Brücke im Zuge der A115 über die Bahnanlagen (Messegleis/6025/6109) | ABW05 | 310,00 | BW07 | 955 | B.1.01 | zu BW107 | 356.500 | 1.150 |
| | | westliche Avusbrücke Übb 2 Mittelstreifen | Straßenbrücke, Plattenbrücke, Walzträgerdecken-überbau, WIB-Bauweise | | | 3445071_2 | Ersatz an neuer Stelle | | BW07 | | | 147,00 | | 425 | | | 169.050 | 1.150 |
| | | westliche Avusbrücke Übb 3 FR Wannsee | Straßenbrücke, Plattenbrücke, Walzträgerdecken-überbau, WIB-Bauweise | | | 3445071_3 | Ersatz an neuer Stelle | | BW07 | | | 321,00 | | 960 | | | 369.150 | 1.150 |
| ABW06 | B.2.6 | Brücke Ausfahrt Avus-Stadtring | Straßenbrücke, Plattenbrücke, StB | | 07157 | 3445114 | Entfällt ersatzlos | | | | ABW06 | | | pauschal | B.2.06 | Nr. 48 | 314.300 | |
| ABW07 | B.2.7 | Brücke Avus-Stadtring | Straßenbrücke, Hohlkastenbrücke | | 07156 | 3445113 | Entfällt ersatzlos | | | | ABW07 | | | 480 | B.2.07 | Nr. 46 | 168.000 | |
| ABW08 | B.2.8 | Brücke über Ausfahrt zur Avus Übb 1 (west) | Spannbeton-Brücke, Hohlplatte mit elastischer Einspannung ü. 1 Feld | | 07044a | 3445048_1 | Entfällt ersatzlos | | | Brücke im Zuge der A100 über die Rampe DD-MD/L u. über die Halenseestraße Ost | ABW08 | 503,00 | BW23 | 451 | B.1.05 | zu BW123 | 92.000 | 183 |
| | | Brücke über Ausfahrt zur Avus Übb 2 (Ost) | Spannbeton-Brücke, Hohlplatte mit elast. Einspannung, Plattenbrücke | | | 3445048_2 | Entfällt ersatzlos | | | | | 598,00 | | 878 | | | 109.000 | 182 |

Schüßler-Plan ARCADIS

## Anlage 1.4 Tabelle Abbruchbauwerke

### Übersicht Ingenieurbauwerke - Abbruchbauwerke zu Ziffer 4.7 des EB

| Bauwerk (ABW) | Bezeichnung Abbruchplan/ Vertrag | Zuordnung RAB-ING | Bauwerksart | Verkehrs-zeichenbrücke interne Projektnummer | Interne Bw-Nr. | ASB Nr. Bestand | ASB Nr. NEU | Kommentar | Ersatz durch: | Bauwerksbe-zeichnung Ersatzbauwerk | Bauwerk (ABW) | Bauwerks-fläche netto | Zu-ordnung BW neu | Abbruch [m³] | Ordnungs-zahl Plan-it | Zuordnung RAB-ING | Kosten Lph3 [€] | Kosten / m² [€/m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW09 | B.2.9 | Brücke Ost über Halenseestraße Ost, FR Nord | Spannbeton-Brücke, Plattenbrücke | | 07044b | 3445047 A | Entfällt ersatzlos | | | Brücke im Zuge der A100, RF Hamburg über die Bahnanlagen (6020/6170/6042) | ABW09 | 1.233,00 | BW27 | 2200 | B.1.04 | Nr. 21 | 936.000 | 759 |
| | | Stützmauer I | Winkelstützmauer | | 07044 I+II | 3445050_2 | Entfällt ersatzlos | | | | | | | 100 | | | | |
| ABW10 | B.2.10 | Brücke West über Halenseestraße Ost, FR Süd + Stützmauer II | Straßenbrücke, Spannbeton-Brücke | | 07044c | 3445050_2 | Entfällt ersatzlos | | | Brücke im Zuge der A100 über die Rampe DD-MD/L u. über die Halenseestraße Ost | ABW10 | 1.106,00 | BW23 | 1290 | B.1.05 | zu BW122 | 305.000 | 276 |
| | | | Stützwand als Massivwand | | 07044 I+II | 3445047 B | Entfällt ersatzlos | | | | | 29,00 | | 32 | | | 5.000 | 172 |
| ABW11 | B.2.11 | Brücke West über Halenseestraße Ost, FR A115 | Straßenbrücke, Plattenbrücke, Spannbeton | | 07044d | 3445050_3 | Ersatz an neuer Stelle | | BW22 | Brücke im Zuge der Rampe HH-MD/L über die Halenseestraße Ost | ABW11 | 726,00 | BW22 | 953 | B.1.07 | zu BW122 | 204.000 | 281 |
| ABW12 | B.2.12 | Rampenbrücke Einfahrt zur A100 + STW zum Parkhaus Süd | Straßenbrücke (Hohlkastenbrücke) | | 07044i | 3445051_2 | Entfällt ersatzlos | | | Brücke im Zuge der A100, RF Hamburg über die Bahnanlagen | ABW12 | 767,00 | BW27 | 800 | B.1.04 | Nr. 21 | 873.000 | 1.138 |
| | | | STW aus Stahlbeton | | 07128 | 3445104 | | | | | | | | | | | | |
| ABW13 | B.2.13 | Ringbahnbrücke | Straßenbrücke (Hohlkastenbrücke), Spannbeton | | 07044h | 3445051_1 | Ersatz an gleicher Stelle | | BW27 | Brücke im Zuge der A100, RF Hamburg über die Bahnanlagen (6020/6170/6042) | ABW13 | 3.459,00 | BW27 | 4700 | B.1.04 | Nr. 21 | 3.379.000 | 977 |
| ABW14 | B.2.14 | Brücke über Ein- und Ausfahrt zur Avus am AD Funkturm | Straßenbrücke, Plattenbrücke, Spannbeton | | 07044k | 3445052 | Ersatz an gleicher Stelle | | | Brücke im Zuge der Halenseestraße West über die Bahnanlagen (Messegleis/6024/6025) | ABW14 | | | | B.2.14 | Nr. 47 | 314.000 | |
| ABW15 | B.2.15 | Halenseestraßen-brücke FR Nord | Straßenbrücke (Spannbeton-plattenbalken) | | 09042a | 3445168 | Ersatz an gleicher Stelle | | BW16 | Brücke im Zuge der A100 über die Bahnanlagen (Messegleis/6024/6025) | ABW15 | 900,00 | BW16 | 1700 | B.1.11 | Nr. 11 | 1.125.000 | 1.250 |
| ABW16 | B.2.16 | Halenseestraßen-brücke FR Süd | Straßenbrücke (Spannbetonplattenbalken), Brücke mit balkenartigem oder plattenartigem Tragwerk | | 09042b | 3445169 | Ersatz an gleicher Stelle | | BW16 | Brücke im Zuge der A100 über die Bahnanlagen (Messegleis/6024/6025) | ABW16 | 900,00 | BW16 | 2100 | B.1.11 | Nr. 11 | 1.125.000 | 1.250 |
| ABW17 | B.2.17 | Halenseestraßen-brücke - West | Plattenbalkenbrücke, Spannbeton, Trägerrostbrücke | | 09042c | 3445170 | Ersatz an gleicher Stelle | | BW15 | Brücke im Zuge der Halenseestraße West über die Bahnanlagen (Messegleis/6024/6025) | ABW17 | 800,00 | BW15 | 2100 | B.1.11 | Nr. 10 | 1.100.000 | 1.375 |
| ABW18 | B.2.18 | Halenseestraßen-brücke - Ost | Plattenbalkenbrücke, Spannbeton-Doppelhohlkasten, Trägerrostbrücke | | 09042d | 3445171 | Ersatz an gleicher Stelle | | BW16 | Brücke im Zuge der A100 über die Bahnanlagen (Messegleis/6024/6025) | ABW18 | 850,00 | BW16 | 2600 | B.1.11 | Nr. 11 | 1.600.000 | 1.882 |
| ABW19 | B.2.19 | Tunnel Jafféstraße | Tunnel / StB-Vollplattenbrücke, Stahlspundwand als Seitenwände | | 07155 | 3445112 | Ersatz an gleicher Stelle | | | Brücke im Zuge des Messedamms über den "Jaffétunnel" | ABW19 | | BW32 | 690 | B.1.34 | Nr. 48 | 427.785 | |
| ABW20 | B.2.20 | Schutzwand Avustribüne (kein Ing-Bw.) | Anprall-Schutzwand, StB | | 07158 | 3445115 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW20 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 39.228 | |
| ABW21 | B.2.21 | VZ Ausf. A115/A100 Ri. Nord | Verkehrszeichen-brücke, Stahl-Hohlprofil | 1 | 07879 | 3445374 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW21 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 4.480 | |
| ABW22 | B.2.22 | VBA A115/A100 FR Nord, km 27,6+85 | Verkehrszeichenbrücke einfacher Rahmen ohne Kragarm, Stahl-Hohlprofil | 2 | 07901 | 3445447 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW22 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 4.078 | |
| ABW23 | B.2.23 | VZ Ankündigung Messegelände FR Ost | Verkehrszeichenbrücke, Stahl-Hohlprofil | 3 | 07880 | 3445375 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW23 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 4.795 | |
| ABW24 | B.2.24 | VZ Ausfahrt Messegelände, FR Nord | Verkehrszeichenbrücke | 4 | 07811 | 3445304 | Ersatz an gleicher Stelle | 15_13_Kragarm | | | ABW24 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 6.132 | |

## Anlage 1.4 Tabelle Abbruchbauwerke

### Übersicht Ingenieurbauwerke - Abbruchbauwerke zu Ziffer 4.7 des EB

| Bauwerk (ABW) | Bezeichnung Abbruchplan/ Vertrag | Zuordnung RAB-ING | Bauwerksart | Verkehrs-zeichenbrücke interne Projektnummer | Interne Bw-Nr. | ASB Nr. Bestand | ASB Nr. NEU | Kommentar | Ersatz durch: | Bauwerksbe-zeichnung Ersatzbauwerk | Bauwerk (ABW) | Bauwerks-fläche netto | Zu-ordnung BW neu | Abbruch [m³] | Ordnungs-zahl Plan-it | Zuordnung RAB-ING | Kosten Lph3 [€] | Kosten / m² [€/m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW25 | B.2.25 | STW zw. Messedamm und Avus BAB 115 | Stützwand, Stahlbetonwand mit anschließender Spundwand | | 07164 | 3445122 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW25 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 197.258 | |
| ABW26 | B.2.26 | STW am Messedamm | Stützwand als Spundwand, Stahlspundwand mit Betonverkleidung | | 07165 | 3445123 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW26 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 43.875 | |
| ABW27 | B.2.27 | Prallwand Avus Nordkurve (2 Teilbauwerke) | Winkelstützwand aus Stahlbeton | | 07166 | 3445124 (A;B) | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW27 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 44.950 | |
| ABW28 | B.2.28 | VBA A100, FR Süd, km 6,5+87 | Verkehrszeichenbrücke, Rahmenkonstruktion aus Stahl | 5 | 07900 | 3445446 | Ersatz an gleicher Stelle | | VBA 08 | | ABW28 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 5.940 | |
| ABW29 | B.2.29 | VZ Einfahrt ICC, FR Nord | Verkehrszeichenbrücke, Stahl-Rahmen | 6 | 07845 | 3445358 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW29 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 3.906 | |
| ABW30 | B.2.30 | VZ Ausf. A115/A100 Ri. Süd | Verkehrszeichenbrücke | 7 | 07866 | 3445367 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW30 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 6.755 | |
| ABW31 | B.2.31 | VZ Lenkungsbrücke A100-A115/Halensee | Verkehrszeichenbrücke, dynamischer Wegweiser, Stahl-Rahmen | 8 | 07816 | 3445305 | Ersatz an gleicher Stelle | | VBA 07 | | ABW31 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 6.185 | |
| ABW32 | B.2.32 | VZ Einfahrt A115 (Avus) FR Süd | Verkehrszeichenbrücke mit Beleuchtung, Stahl-Rahmen | 9 | 07840 | 3445354 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW32 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 4.382 | |
| ABW33 | B.2.33 | VZ Einfahrt Stadtring Süd - FR Süd | Verkehrszeichenbrücke mit Beleuchtung, Stahl-Rahmen | 10 | 07871 | 3445369 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW33 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 6.307 | |
| ABW34 | B.2.34 | VZ Ausfahrt vorm ICC FR Süd | Verkehrszeichenbrücke mit Beleuchtung, Stahl-Rahmen | 11 | 07844 | 3445357 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW34 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 5.723 | |
| ABW35 | B.2.35 | STW zum ICC und BAB 100 Stadtring West | Stahlspundwand Rahmenträger mit Stahlbetonkopf-platten | | 07120 | 3445102 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW35 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 147.638 | |
| ABW36 | B.2.36 | VZ Ausf. ICC FR Süd | Verkehrszeichenbrücke mit Beleuchtung | 12 | 07843 | 3445356 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW36 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 3.759 | |
| ABW37 | B.2.37 | VZ Ankündigung ICC, km 6,1+89,8 | Verkehrszeichenbrücke einfacher Rahmen mit Auflagerung auf STW ICC | 13 | 07842 | 3445314 | Ersatz an gleicher Stelle | | A100_RF_DD_02_VZB | | ABW37 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 6.465 | |
| ABW38 | B.2.38 | VZ Lenkungsbrücke, FR Nord | Verkehrszeichenbrücke, dynamischer Wegweiser, Stahl-Rahmen | 14 | 07872 | 3445370 | Ersatz an gleicher Stelle | | VBA06 | | ABW38 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 4.900 | |
| ABW39 | B.2.39 | VZ Ankündigung Kaiserdamm, FR Nord | Verkehrszeichenbrücke, Stahl-Rahmen | 15 | 07873 | 3445371 | Ersatz an gleicher Stelle | | A100_RF_HH_03_VZB | | ABW39 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 4.792 | |
| ABW40 | B.2.40 | Rampen an der Dernburgbrücke, Westseite | Rampe (Winkelstützwand aus Stahlbeton) | | 07087 | 3445081_A | Ersatz an gleicher Stelle | | STW 21 | Stützwand unterhalb der A100, RF Hamburg - N/W | ABW40 | 1.264,00 | STW21 | 2200 | B.1.04 | Nr. 07 | 410.000 | 324 |
| ABW41 | B.2.41 | Rampen an der Dernburgbrücke, Ostseite | Rampe (Winkelstützwand) | | 07087 | 3445081_B | Ersatz an gleicher Stelle | | STW 22 | Stützwand unterhalb der A100, RF Hamburg - N/O | ABW41 | 550,00 | STW22 | 1500 | B.1.04 | Nr. 07 | 150.000 | 273 |
| ABW42 | B.2.42 | Stützbauwerk Neue Kantstraße 17 | Stützbauwerk (Winkelstützwand aus Stahlbeton) | | 07025b | 3445032_1 | ASB bleibt bestehen | Teilabbruch des Bestandsbauwerks, das neue Bauwerk LSW09 wird aufgesetzt | LSW09 | Lärmschutzwand Neue Kantstraße auf Stützwand 07025b | ABW42 | | LSW09 | 10 | B.1.30 | Nr. 32 | 18.750 | |
| ABW43 | B.2.43 | VBA A115/A100 FR Nord, km 27,6+85 | Verkehrszeichenbrücke, Stahl-Rahmen | 16 | 07878 | 3445380 | | entfällt ersatzlos | | | ABW43 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 6.174 | |
| ABW44 | NEU B.2.44 | VZ Ankündigung Kurfürstendamm, FR Süd | VZB | 17 | 09843 | 3445378 | Ersatz an gleicher Stelle | | | | ABW44 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 6.223 | |
| ABW45 | NEU B.2.45 | VBA A115 FR Nord, km 26,7+15 | VBA | 18 | 07902 | 3545394 | Ersatz an neuer Stelle | | | | ABW45 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 5.775 | |
| ABW46 | NEU B.2.46 | VZ A115 - Ankündigung A100, 26,995 | Verkehrszeichenbrücke, Stahl-Rahmen | 19 | 7878 | 3445304 | entfällt ersatzlos | | | | ABW46 | | | | B.2.00 | Nr. 48 | 7.630 | |
| ABW47 | NEU B.2.47 | Stützbauwerke Bahn Messe, Nord: BW07159 | STW Beton/ Stahlbeton | | | | | | | | | 540,00 | | 1600 | | | 513.000 | 950 |
| ABW48 | NEU B.2.48 | Stützbauwerke Bahn Messe, Süd: BW07159 | STW Beton/ Stahlbeton | | | | | | | | | 366,00 | | 865 | | | 347.700 | 950 |