Entwässerungsabschnitt 1
Bau-km 0+000,00 - 0+052,85

Entwässerungsabschnitt 3
Bau-km 0+052,85 - 0+260,29

Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 0+260,29 - 0+289,23

Entwässerungsabschnitt 3
Bau-km 0+289,23 - 0+453,42

BW101
Brücke im Zuge der Planstraße 1
über die A115

Bau-km 0+008,933 bis 0+043,351 (A40)
Bau-km 0+256,172 (A9) / 0+000,000 (A40)
Bau-km 0+263,568 (A12) / 0+052,292 (A40)
Bau-km 0+710,510 (A1) / 0+026,141 (A40)

LW = 32,40 m BzG = 20,10 m
LH ≥ 4,95 m KrW = 88,934 kN/m
KH = 1,15-1,95 m
Militärlastenklasse STANAG: 50/50 - 100

BW41
Brücke im Zuge der Planstraße 1
mit Anbindepunkt Güterbahnhof 1

Bau-km 0+054,869 bis 0+119,124 (A40)
Bau-km 0+084,528 (A40) - Anschluss Gbf 1

LW = 63,13 m BzG ≥ 22,30 m
LH ≥ - KrW = -
KH = 0,80 m
Militärlastenklasse STANAG: 50/50 - 100

STW38
Stützwand
oberhalb des Messegleises zwischen
Bauwerk 108 und Bauwerk 105

Bau-km 0+153,40 bis 0+176,00 (A40)

L = 32,96 m
H = 6,45 m (i.M.)

BW105
Brücke im Zuge der Planstraße 1
über die Bahnanlagen (Messegleis/6025/6109)

Bau-km 0+121,039 bis 0+181,315 (A40)
Bahn-km F-Bahn(6109-2) - 13,3+28
Bahn-km F-Bahn(6109-1) - 13,3+25
Bahn-km S-Bahn(Gleis 6025-2) - 0,4+86
Bahn-km S-Bahn(Gleis 6025-1) - 13,2+95

LW = 49,23 m BzG = 22,30 m
LH = 12,536 m KvW = 62,51/62,50/59,17/45,55/42,81 kN/m²
KH = 1,70 m
Militärlastenklasse STANAG: 50/50 - 100

STW37
Stützwand (östlich)
unterhalb der Planstraße 1

Bau-km 0+194,50 bis 0+410,00 (A40)

L = 215,50 m
H = 7,30 m (i.M.)

0+000,000 Beginn der Baustrecke
0+000,000 Anschluss Achse 9 Rampe MES_SW/NW (0+256,172)
0+020 RWB Trinkwasserleitung DN 90 St, Rückbau
0+022 RWB Trinkwasserleitung DN 800 St, Rückbau
0+026,141 Achse 1 A 115 (0+710,510)
0+027,031 Haltung von DI 103 bis DI 105, RS=53,389
0+045 Telekom-Leitung, Rückbau
0+047 ppsl. KSR- Trasse 4xDN110, 8xDN50
0+048 ppsl. BWB Trinkwasserleitung DN 800 St.
0+051 ppsl. BWB Trinkwasserleitung DN 800 St.
0+052,292 Anschluss Achse 12 Rampe MES_SO/NO (0+263,568)
0+053 Stromnetz außer Betrieb
0+064 Telekom-Leitung, Rückbau
0+064,528 Anschluss Achse 300 Anschluss Gbf1
BW 41
BW 105
0+170 Vodafone-Leitung, Rückbau
0+176 Stromnetz außer Betrieb.
0+187,000 Haltung von RS 33 bis RS 34, RS=55,727
0+240 AVUS Regenwasserleitung
0+270,000 Anschluss Achse 310 Anschluss Gbf2
0+271 BWB Trinkwasserleitung DN 800 St, Rückbau
0+334 AVUS Regenwasserleitung
0+383 AVUS Regenwasserleitung
0+393 Stromnetz,Niederspannung, Rückbau
0+395 AVUS Regenwasserleitung
Anschluss an Blatt Nr. 24.2

39,00 m ü. NHN

| | | |